

## Leistungsverzeichnis für "Assulo Schiefer" in Spitzwinkeldeckung

Seite 1 von 4

Lfd.- Nr	Einheit	Beschreibung <b><u>Bauvorhaben:</u></b>	Preis je Ein- heit	Gesamtpreis
		<p>Allgemeine Vertragsgrundlagen sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Leistungsbeschreibung</li> <li>2. Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks, hier: Fachregeln für Dachdeckungen mit Schiefer und Fachregeln für Außenwandbekleidungen mit Schiefer, herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) in seiner neuesten Fassung.</li> <li>3. Besondere Vertragsbedingungen: Die Gerüststellung erfolgt bauseits. Für die Materialien wird Lagerplatz zur Verfügung gestellt. Alle zur Verwendung kommenden Holzteile müssen trocken und nach DIN 68 800 imprägniert sein. Alle Eisenteile müssen mindestens feuerverzinkt sein, wenn nicht sogar Vollkupfer bzw. nichtrostender Stahl (V4A Werkstoff Nr. 1.4571) vorgeschrieben ist.</li> <li>4. VOB Teil C DIN 18 338</li> <li>5. VOB Teil B "Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen".</li> </ol> <p><u>Zur Verwendung kommender Naturschiefer</u> Alle Dach- und Wandflächen werden mit Naturschiefer Qualität "Assulo-Schiefer Grube A1 oder Grube A7" eingedeckt. Eine Prüfung nach neuen „Europäischen Normen“ (DIN EN 12326-1) mit den Prüfergebnissen A1, S1 und T1 muß vorliegen. Des weiteren wird vom Hersteller/Lieferant eine 5-Jahres-Garantie bei nachgewiesenen Funktionsmängeln gefordert, die für die Kosten der Ab-, Eindeckung und Folgekosten eintritt.</p> <p>Alternativangebote sind zulässig, wenn der Nachweis der Gleichwertigkeit zur Assulo-Schieferqualität erbracht wird. Sie werden aber nur dann gewertet, wenn die im Hauptangebot verlangte Qualität und Deckart angeboten wird. Die Gleichwertigkeit zu Assulo-Schiefer ist des weiteren mit folgenden Kriterien zu belegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- das Material muß frei sein von übermäßigen, schädlichen metallischen Einschlüssen, die zu optischen Beeinträchtigungen führen können oder die Lebensdauer reduzieren</li> <li>- der Kalk- und Kohlenstoffgehalt muß gering sein, damit der Ausbleich- und Verwitterungsprozeß nicht frühzeitig beginnt; CaCO<sub>3</sub>-Gehalt soll ca. 1 % nicht übersteigen</li> <li>- Nachweis einer mindestens 30-jährigen Langzeiterfahrung in der Bundesrepublik</li> <li>- es dürfen nur Schiefer einer Farb- und Gesteinsqualität verarbeitet werden.</li> <li>- Vorlage von Materialproben</li> <li>- Angabe von größeren Referenzobjekten ab ca. 1000 qm im gesamten Bundesgebiet als Nachweis für die Leistungsfähigkeit der Grube.</li> </ul> <p>"Assulo-Schiefer" ist bei der Firma Theis-Böger oder im Bedachungsfachhandel zu beziehen.</p>		

**Leistungsverzeichnis für "Assulo Schiefer" in Spitzwinkeldeckung**  
Seite 2 von 4

Lfd.-Nr.	Einheit	Beschreibung <b><u>Bauvorhaben:</u></b>	Preis je Einheit	Gesamtpreis
1.	ca.	qm Dachflächen, Dachneigung ca. .... Grad, mit einer diffusionsoffenen Unterspannfolie Fabrikat ..... vordecken.  f.d. qm.....		
2.	ca.	qm Dachflächen, Dachneigung ca. .... Grad, mit Konterlattung aus imprägnierten Latten, ..... cm einlatten. Befestigung mit Drahtstiften 80/3,2 mm.  f.d.qm .....		
3.	ca.	qm Dachflächen, Dachneigung ca. .... Grad, mit imprägnierten Latten, ..... cm, waagrecht im Abstand von ..... cm einlatten. Befestigung mit Drahtstiften 80/3,2 mm. f.d.qm .....		
4.	ca.	m Traufblech aus Zink, Zuschnitt ca. 20cm, passend zur Regenrinne , inkl. aller Befestigungsmittel und Kantungen liefern und fachgerecht montieren.  f.d.m.....		
5.	ca.	qm Dachflächen, Dachneigung ca. ca. 38 Grad, mit „Assulo-Schiefer Grube A1 oder Grube A7“, in Spitzwinkeldeckung, Steingröße 38/25cm. Gemäß den Fachregeln des ZVDH mit 1 cm Hängespitze eindecken. Befestigung mit 2 Stück verz. Schieferstiften 32/2,8 mm pro Stein.  f.d.qm.....		
6.	ca.	m Traufausbildung, gemäß den Fachregeln des ZVDH herstellen. Als Zulage zu Pos. ....  f.d.m .....		
7.	ca.	m Ortgangausbildung an den geraden und schrägen Ort-kanten, als aufgelegter Ort gemäß den Fachregeln des ZVDH eindecken. Als Zulage zu Pos.....  f.d.m.....		
8.	ca.	<u>Alternativ</u> m Ortgangausbildung an geraden Ort-kanten, gemäß den Fachregeln des ZVDH eindecken. Es ist möglichst 1/2 Decksteinbreite einzuhalten. Steinbreiten kleiner als 125 mm sind nicht zulässig. Als Zulage zu Pos. ....  f.d.m .....	Nur AP	
		Übertrag		

**Leistungsverzeichnis für "Assulo Schiefer" in Spitzwinkeldeckung**  
Seite 3 von 4

Lfd. -Nr	Einheit	Beschreibung <b><u>Bauvorhaben:</u></b>	Preis je Ein- heit	Gesamtpreis
		Übertrag		
9.	ca.	m Gratausbildung einfach gemessen (1 m Grat beinhaltet 2 m Ort), als aufgelegter Ort, gemäß den Fachregeln des ZVDH eindecken. Die Höhenüberdeckung der Ortsteine beträgt mindestens die Höhenüberdeckung , die in der Fläche verwendet wird. Dies gilt auch für die Überdeckung der Ortsteine auf die Dachflächenüberdeckung. Fuß, First, Orte und Kehlen müssen verschalt werden. Als Zulage zu Pos. ....  f.d.m. ....		
10.		m Firstausbildung herstellen, First einfach gemessen, einseitig mit mindestens 5 cm Überstand, Firstdeckung einfache Deckung mit mindestens 8 cm seitlicher Überdeckung im Überdeckungsbereich versetzt genagelt. Als Zulage zu Pos. ....  f.d.m. ....		
11.		m Haupt- oder Sattelkehlen aus .....-Blech, ..... mm stark, Zuschnitt 40 cm, einschließlich der erforderlichen Kantungen und Befestigungen, fachgerecht eindecken. Die Schiefer der Dacheindeckung sind mindestens 12 cm auf die Metallkehle bei Dachneigungen < 50 Grad, 10 cm > 50 Grad geradlinig, beidseitig beizudecken.  f. d.m. ....		
12.	ca.	Stück Dachastiegsfenster aus verz. Stahlblech Größe ..... cm, inkl. Befestigungsmaterial und Anarbeiten der Schiefereindeckung, liefern und fachgerecht einbauen. Als Zulage zu Pos. ....  f.d.Stück.....		
13.	ca.	Stück verz. Sicherheitsdachhaken liefern und auf Metallunterlage aus Zink-Blech oder mit Rastnagel in die Dachfläche einbauen und eindecken, einschließlich Befestigungsmaterial.  f.d.Stück.....		
14.	ca.	qm Walzblei, 1,25 mm stark für diverse Anschlüsse auf Nachweis liefern und anbringen.  f.d.qm .....		
15.	ca.	Stunden eines Facharbeiters auf Nachweis für unvorhergesehene Arbeiten.  f.d.Std. ....		
		Übertrag		

**Leistungsverzeichnis für "Assulo Schiefer" in Spitzwinkeldeckung**  
**Seite 4 von 4**

Lfd. -Nr	Einheit	Beschreibung <b><u>Bauvorhaben:</u></b>	Preis je Ein- heit	Gesamtpreis
		Übertrag		
16.	ca.	Stunden eines Helfers, sonst wie vor.  f.d.Std. ....		
		Summe		
		+ MwSt		
		Gesamtsumme		